

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

Наручилац:

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Датум: 10.06.2019.
Број: 369-01/19-5

Датум: 03.07.2019.
Број: 369-01/19-8

**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА – ЗАВРШЕТАК КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

ЈАВНА НАБАВКА Бр. 1.3.4/2019

Позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца	уторак 11.06.2019. године
Рок за подношење понуда	петак 12.07.2019. године до 10:30 часова
Јавно отварање понуда	петак 12.07.2019. године у 11:00 часова

јун 2019. године

II Измена и допуна конкурсне документације

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

На основу члана 63. став 1., 2. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем в. д. директора Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 369-01/19-3 од 10.06.2019. године

припремила је

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ радова - Завршетак конзерваторских радова на згради
Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица
-отворени поступак-
ЈН број 1.3.4/2019
Број Конкурсне документације 369-01/19-5 од 10.06.2019. године

Потенцијални Понуђач писаним путем на е-маил адресу Наручиоца дана 02.07.2019. године указао је на недостатке у конкурсној документацији у делу тендерске документације под Б) зидарски радови где се понављају описи из тачке В) Остали радови. Комисија врши измену конкурсне документације у делу:

1. III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛ. у тачки Б) Зидарски радови

И

2. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 1.3.5/2019–Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица у делу

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица (западна, источна и јужна фасада са оградом), у тачки Б) Зидарски радови

Тако да гласи:

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛ.**

3)1) врста техничке карактеристике (спецификације):

Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица
(западна, источна и јужна фасада са оградом)

Поз	опис радова	количина	јединица мере
А/	Припремни радови, обијање и рушење		
1.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити стат.стабилна, анкерована за објекта и прописно уземљена. На свака 2м висине поставити радне платформе од метални подњача или од фосни. Унутар скеле вертикална комуникација између сваке етаже са мердевинама. Са спољашње стране платформи поставити фосну на "кант", као и заштитну платнену облогу. Скела се монтира са све четири стране фасаде (због бојење прозора и постављање снегобрана). Користи се за све време трајања радова обијања малтера, малтерисања, бојење и поравка прозора. Обрачун по м ² вертикалне пројекције монтиране скеле.	1.200,00	м ²
2.	Обијање малтера у зони капиларне влаге са источне и западне стране до 3,30 м висине, на јужној страни до висине од 3,40м и на огради обострано на источној страни и окапницу, рш=6м. На зиду очистити сав цементни малтер а спојнице до дубине од минимално 2 цм. Зидове отпрашити по обијању и опрати. Пре обијања узети све потребне шаблоне и профиле како би се могла поновити сва постојећа декорација и профилација. Сав шут прикупити и однети на депонију. Обрачун по м ² обијене површине.	380,00	м ²
3.	Обијање оштећеног дела подкровног венца на јужној фасади западни угао. Шут прикупити и однети на депонију. Обрачун по м ¹ обијеног подкровног венца.	6,00	м ¹
Б/	Зидарски радови		
1.	Малтерисање равних површина источне, јужне и западне фадасе д= 3,5-4 цм, као и ограде, поља испод прозора и шпалетна око врата, санационим паропропусним малтерима у свему према упутству произвођача. Пре малтерисања президати нестабилне опеке као и попунити рупе у зиду са пуном машин.	353	м ²

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	опеком са паропропусним малтером. Обрачун по м ² обрађених малтерисаних површина.		
2.	Малтерисање подпрозорских клупица на фасади санационим паропропусним малтерима р.ш. 27 цм, у свему према упутству произвођача, са пра-тећим вођицама. Обрачун по м ¹ .	16,9	м ¹
3.	Малтерисање нутни источне фасаде санационим паропропусним малтерима д= 4-6 цм у свему према упутству произвођача. Обрачун по м ² .	27	м ²
4.	Малтерисање сокле са израдом косе завршне окапнице у свему према упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .	107	м ¹
5.	Малтерисање подкровног венца на јужној фасади р.ш. 60 цм продужним малтером размере 1:3:9 у више слојева са фином обрадом заврш.слоја. Обрачун по м ¹ .	9	м ¹
6.	Санација вертикалних пукотина изнад отвора микроармираним малтером, пукотину засећи у в, отпрашити и испрати, а потом применити санациону смесу на бази креча по упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .	80	м ¹
7.	Санација кордонског венца на местима ивичног оштећења микроармираним малтером, оштећење засећи у в, отпрашити и испрати, а потом применити санациону смесу на бази креча по упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .	9	м ¹
В/	Остали радови		
1.	Демонтажа постојећих олучних вертикала, улубљених, од поцинкованог лима до висине 2 м изнад тротоара, утовар и одвоз на градску депонију. Обрачун по м ¹ .	10,00	м ¹
2.	Набавка и уградња челичне цеви, за наставак олучне вертикале до тротоара, са излазном лулом 2 м изнад тротоара на олучну вертикаламу. Цена са новим обујмицама, фиксирање на фасаду и везивање на громобранску мрежу као и бојењем у тону фасаде. Обрачун по м ¹ .	10,00	м ¹
3.	Набавка и замена трулих олучних хоризонтала од поцинкованог лима са новим од истог материјала, пресека као постојеће хоризонтале. Цена са новим носачима и потребним ситним материјалом, као и бојењем у тону фасаде. Обрачун по м ¹ .	6,00	м ¹
4.	Постављање снегобрана у три реда по крову уз олук. Снегобране поставити као фазонске елементе од лима сваки ред макнуто у односу на претходни.	450	ком

II Измена и допуна конкурсне документације

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	Поставити по 5 комада по м ¹ крова. Обрачун по постављеном комаду.		
5.	Замена олучних вертикала новим од поцинкованог лима идентичног пресека обојеним у тону фасаде. Старе вертикале демонтирати нове мотирати са кукама и обујмицама У висини од 6м 7комада. Обрачун по м ¹ постављене вертикале.	42,00	м ¹
6.	Израда лимене ошшивке зида до гимназије од бојеног поцинкованог лима Р.Ш. 80цм. Лим копче поставити типловањем за масу зида потом на месту спојева табли везати лим за копче. Обрачун по м ¹ постављеног опшива.	15,00	м ¹
Г/	Молерско-фарбарски радови		
1.	Чишћење од прљавштине, маховине фасадних површина завода и зида до гимназије премаз два пута са микроармираном подлогом типа као ревитал прајмер од Јуб-а или слично (јубосил Гикс). Обрачун по м ² .	820,00	м ²
2.	Бојење силикатном бојом фасадних површина завода и зида до гимназије (ревитакор бојом СИ база 1000 или слично) микроармираном у два тона, два премаза у тону по избору инвеститора. Обрачун по ортогоналној пројекцији без одбијања отвора. Обрачун по м ² .	820,00	м ²
Д/	Радови у дворишту земљани, бетонски и завршни радови		
1.	Пажљиво рушење постојећих бетонских старих тротоара д = 15 цм ш = 0.8 м уз фасаду завода до дворишта и других бетонских површина. Испод тротоар се налази ваздушна изолација па водити рачуна да се канали не заруше и сл. Са утоваром и одвозом насталог шута. Обрачун по м ² срушених тротоара и стаза	50,00	м ²
2.	Ископ земље ручним алатом III и IV категорије у дворишту Завода у дубину од 25 цм. Утовар земље у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.	20,00	м ³
3.	Ископ земље ручним алатом III и IV категорије у дворишту Завода, уз ограду и темеље Гимназије, те према паркингу као канал ширине 50 цм а дубине 60 цм. Утовар земље у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.	8,00	м ³
4.	Чишћење ископаних површ.зидова и темеља од	24,00	м ³

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	земље,мокрог малтера, изљускане опеке ,са чишћењем фуга до дубине 2 цм.Утовар земље и шута у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.		
5.	Довоз и уношење крупног шљунка иберлауфа и насипање у ископане канале после обраде зидова и темеља у дубину од 50 цм.	8,00	м ³
6.	Довоз и уношење шљунка природне мешавине за тампон те разастирање у дубљини од 13 цм са набијањем грађевинском жабом.	50,00	м ²
7.	Набавка и уградња пресованих бетонских ригола са ископом земље и израдом бетонске подлоге у планираној висини и одводу из простора дворишта на средишњи заједнички прилаз, величине 35x25x8 цм.	10,00	м ¹
8.	Набавка и уградња пресованих бетонских ивичњака у ширини ајнфорт врата са ископом земље и израдом бетонске подлоге у планираној висини, величине 12x18x50 цм Обрачун по м ¹ уграђеног ивичњака.	4,00	м ¹
9.	Бетонирање тротоар стаза и дела дворишта са бетоном МБ 25, у коцкама, уз убацивање арматурне мреже Q188 са преклопом у оба правца. Дебљина бетона 12 цм. Пердашење горње површине. Обрачун по м ² изведеног бетона.	50,00	м ²
10.	Набавка и довоз нове чисте хумовите земљу после бетонаже, ручно разастирање и нивелисање дворишта. Обрачун м ³ .	39,00	м ³
11.	Рестаурација камени одбојника уграђених уз увицу врата са уличне и дворишне стране по 2 комада,очитити од наслага старе боје и малтера.Камен фино обрусити и премазати силиконским премазима за заштиту камена. Обрачун по комаду.	4,00	КОМ
12.	Чишћење камених украса (античких сполија) на источној страни фасаде од претходних боја, рестаурација камених украса са припремом и финим шмирглањем. Камене украсе завршно заштитити са силикатним премазом.	4,50	м ²
13.	Ручни изношење камена и затеченог шута из дворишта,изношење из дворишта и одвоз на депонију. Обрачун по м ³ .	3,50	м ³
Ђ/	Столарски радови		
1.	Рестаурација и санација прозора, брушење дрвених чамових прозора са забата и на санитарним чворовима у дворишту. Прозори су двокрилни са размакнутим крилима и кутијом са унурашњом	12	КОМ

II Измена и допуна конкурсне документације

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	прозорском клупицом, различитих димензија величина (0,8/1,1; 0,9/1,2; 0,4/0,6) испод 2 м ² . Ампасовање крила и поправком мањих оштећења те заштитно бојење еко бојама на воденој бази. Цена са заменом полупаних стакала. Обрачун по комаду.		
2.	Брушење и чишћење дрвених чамових прозора са северне, источне и јужне стране. Прозори су двокрилни са размакнутим крилима и кутијом са унурашњом прозорском клупицом, прозори различитих димензија 1,1/1,6м и 1,2/2,0м величина преко 2м ² . Ампасовање крила и поправком мањих, замена оштећених елемената, поправка оштећења те заштитно бојење акрилним бојама. По потреби заменити стакло, гитовати где је то потребно. Обрачун по комаду прозора	34	КОМ
3.	Рестаурација и санација подрумских врата, брушење и поновно бојење подрумских врата двокрилних са штоком у профил лајсни са поправком мањих оштећења како дрвета тако шарки браве и сл. Бојење извести акрилним бојама израдом флодровања (сликањем година) на површини врата. Врата 160/205 цм. Обрачун по комаду извед. врата.	1	КОМ
4.	Замена дрвеног прага на подрумским вратима стари праг демонтирати израдити и поставити нови од сувог храстовог дрвета у свему према постојећем. Завршно лакиран. Димензија прага 140/25/5цм.	1	КОМ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 1.3.5/2019– Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица у делу

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица (западна, источна и јужна фасада са оградом) тако да гласи:

поз	Опис радова	Јед мера	кол	Јед цена	УКУПНО
А/	Припремни радови, обијање и рушење				
1.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити стат.стабилна, анкерована за објекта и прописно уземљена. На свака 2м висине поставити радне платформе од метални подњача или од фосни. Унутар скеле вертикал. комуникација између сваке етаже са мердевинама. Са спољашње стране платформи поставити фосну на “кант”, као и заштитну платнену облогу. Скела се монтира са све четири стране фасаде (због бојење прозора и постављање снеговрана). Користи се за све време трајања радова обијања малтера, малтерисања, бојење и поравка прозора. Обрачун по м ² вертикалне пројекције монтиране скеле.	м ²	1500		
2.	Обијање малтера у зони капиларне влаге са источне и западне стране до 3,30 м висине, на јужној страни до висине од 3,40 м и на огради обострано на источној страни и окапницу, рш=6 м. На зиду очистити сав цементни малтер а спојноце до дубине од мини-мално 2 цм. Зидове отпрашити по обијању и опрати. Пре обијања узети све потребне шаблоне и профиле како би се могла поновити сва постојећа декорација и профилација. Сав шут прикупити и однети на депонију. Обрачун по м ² обијене површине.	м ²	380		

II Измена и допуна конкурсне документације

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

3.	Обијање оштећеног дела подкровног венца на јужној фасади западни угао. Шут прикупити и однети на депонију. Обрачун по м ¹ обијеног подкровног венца.	м ¹	6		
				Укупно А:	
Б/	Зидарски радови				
1.	Малтерисање равних површина источне, јужне и западне фадасе д= 3,5-4 цм, као и ограде, поља испод прозора и шпалетна око врата, санационим паропропусним малтерима у свему према упутству произвођача. Пре малтерисања президати нестабилне опеке као и попунити рупе у зиду са пуном машин. опеком са паропропусним малтером. Обрачун по м ² обрађених малтерисаних површина.	м ²	353		
2.	Малтерисање подпрозорских клупица на фасади санационим паропропусним малтерима р.ш. 27 цм, у свему према упутству произвођача, са пратећим вођицама. Обрачун по м ¹ .	м ¹	16,9		
3.	Малтерисање нутни источне фасаде санационим паропропусним малтерима д= 4-6 цм у свему према упутству произвођача. Обрачун по м ² .	м ²	27		
4.	Малтерисање сокле са израдом косе завршне окапнице у свему према упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .	м ¹	107		
5.	Малтерисање подкровног венца на јужној фасади р.ш. 60 цм продужним малтером размере 1:3:9 у више слојева са фином обрадом заврш. слоја. Обрачун по м ¹ .	м ¹	9		
6.	Санација вертикалних пукотина изнад отвора микроармираним малтером, пукотину засећи у в, отпрашити и испрати, а потом применити санациону смесу на бази креча по упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .	м ¹	80		
7.	Санација кордонског венца на местима ивичног оштећења микроармираним малтером, оштећење засећи у в, отпрашити и испрати, а потом	м ¹	9		

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	применити санациону смесу на бази креча по упутству произвођача. Обрачун по м ¹ .				
				Укупно Б:	
В/	Остали радови				
1.	Демонтажа постојећих олучних вертикала, улубљених, од поцинкованог лима до висине 2 м изнад тротоара, утовар и одвоз на градску депонију. Обрачун по м ¹ .	м ¹	10		
2.	Набавка и уградња челичне цеви, за наставак олучне вертикале до тротоара, са излазном лулом 2 м изнад тротоара на олучну вертикаламу. Цена са новим обујмицама, фиксирање на фасаду и везивање на громобранску мрежу као и бојењем у тону фасаде. Обрачун по м ¹ .	м ¹	10		
3.	Набавка и замена трулих олучних хоризонтала од поцинкованог лима са новим од истог материјала ,пресека као постојеће хоризонтале. Цена са новим носачима и потребним ситним материјалом, као и бојењем у тону фасаде. Обрачун по м ¹ .	м ¹	6		
4.	Постављање снегобрана у три реда по крову уз олук. Снегобране поставити као фазонске елементе од лима сваки ред макнуто у односу на претходни. Поставити по 5 комада по м ¹ крова. Обрачун по постављеном комаду.	ком	450		
5.	Замена олучних вертикала новим од поцинкованог лима идентичног пресека обојеним у тону фасаде. Старе вертикале демонтирати нове монтирати са кукама и обујмицама У висини од 6м 7 комада. Обрачун по м ¹ постављене вертикале.	м ¹	42		
6.	Израда лимене ошшивке зида до гимназије од бојеног поцинкованог лима Р.Ш. 80цм. Лим копче поставити типловањем за масу зида потом на месту спојева табли везати лим за копче. Обрачун по м ¹ постављеног опшива.	м ¹	15		

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

				Укупно В:	
Г/	Молерско-фарбарски радови				
1.	Чишћење од прљавштине, маховине фасадних површина завода и зида до гимназије премаз два пута са микроармираном подлогом типа као ревитал прајмер од Јуб-а или слично (јубосил Гикс). Обрачун по м ² .	м ²	820		
2.	Бојење силикатном бојом фасадних површина завода и зида до гимназије (ревитакolor бојом СИ база 1000 или слично) микроармираном у два тона, два премаза у тону по избору инвеститора. Обрачун по ортогоналној пројекцији без одбијања отвора. Обрачун по м ² .	м ²	820		
				Укупно Г:	
Д/	Радови у дворишту земљани, бетонски и завршни радови				
1.	Пажљиво рушење постојећих бетонских старих тротоара д = 15 цм ш = 0.8 м уз фасаду завода до дворишта и других бетонских површина. Испод тротоар се налази ваздушна изолација па водити рачуна да се канали не заруше и сл. са утоваром и одвозом насталог шута. Обрачун по м ² срушених тротоара и стаза.	м ²	50		
2.	Ископ земље ручним алатом III и IV категорије у дворишту Завода у дубину од 25 цм. Утовар земље у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.	м ³	20		
3.	Ископ земље ручним алатом III и IV категорије у дворишту Завода, уз ограду и темеље Гимназије, те према паркингу као канал ширине 50 цм а дубине 60 цм. Утовар земље у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.	м ³	8		
4.	Чишћење ископаних површ. зидова и темеља од земље, мокрог малтера, изљускане опеке, са чишћењем фуга до	м ³	24		

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	дубине 2 цм. Утовар земље и шута у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта са утоваром у приколицу и одвоз на градску депонију.				
5.	Довоз и уношење крупног шљунка иберлауфа и насипање у ископане канале после обраде зидова и темеља у дубину од 50 цм.	м ³	8		
6.	Довоз и уношење шљунка природне мешавине за тампон те разастирање у дубљини од 13 цм са набијањем грађевинском жабом.	м ²	50		
7.	Набавка и уградња пресованих бетонских ригола са ископом земље и изградом бетонске подлоге у планираној висини и одводу из простора дворишта на средишњи заједнички прилаз, величине 35x25x8 цм.	м ¹	10		
8.	Набавка и уградња пресованих бетонских ивичњака у ширини ајнфорт врата са ископом земље и изградом бетонске подлоге у планираној висини, величине 12x18x50 цм Обрачун по м ¹ уграђеног ивичњака.	м ¹	4		
9.	Бетонирање тротоар стаза и дела дворишта са бетоном МБ 25, у коцкама, уз убацивање арматурне мреже Q188 са преклопом у оба правца. Дебљина бетона 12 цм. Пердашење горње површине. Обрачун по м ² изведеног бетона.	м ²	50		
10.	Набавка и довоз нове чисте хумовите земљу после бетонаже, ручно разастирање и нивелисање дворишта. Обрачун м ³ .	м ³	39		
11.	Рестаурација камени одбојника уграђених уз увицу врата са уличне и дворишне стране по 2 комада, очистити од наслага старе боје и малтера. Камен фино обрусити и премазати силиконским премазима за заштиту камена. Обрачун по комаду.	ком	4		
12.	Чишћење камених украса (античких сполија) на источној страни фасаде од претходних боја, рестаурација каме-	м ²	4,5		

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	них украса са припремом и финим шмирглањем. Камене украсе завршно заштитити са силикатним премазом.				
13.	Ручни изношење камена и затеченог шута из дворишта, изношење из дворишта и одвоз на депонију. Обрачун по м ³ .	м ³	3,5		
				Укупно Д:	
Б/	Столарски радови				
1.	Рестаурација и санација прозора, брушење дрвених чамових прозора са забата и на санитарним чворовима у дворишту. Прозори су двокрилни са размакнутих крилима и кутијом са унурашњом прозорском клупицом, различитих димензија величина (0,8/1,1; 0,9/1,2; 0,4/0,6) испод 2 м ² . Ампасовање крила и поправком мањих оштећења те заштитно бојење еко бојама на воденој бази. Цена са заменом полупаних стакала. Обрачун по комаду.	ком	12		
2.	Брушење и чишћење дрвених чамових прозора са северне, источне и јужне стране. Прозори су двокрилни са размакнутих крилима и кутијом са унурашњом прозорском клупицом, прозори различитих димензија 1,1/1,6 м и 1,2/2,0 м величина преко 2 м ² . Ампасовање крила и поправком мањих, замена оштећених елемената, поправка оштећења те заштитно бојење акрилним бојама. По потреби заменити стакло, гитовати где је то потребно. Обрачун по комаду прозора.	ком	34		
3.	Рестаурација и санација подрумских врата, брушење и поновно бојење подрумских врата двокрилних са штоком у профил лајсни са поправком мањих оштећења како дрвета тако шарки браве и сл. Бојење извести акрилним бојама израдом флодровања (сликањем година) на површини врата. Врата 160/205 цм. Обрачун по	ком	1		

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019

	комаду извед. врата.				
4.	Замена дрвеног прага на подрумским вратима стари праг демонтирати изградити и поставити нови од сувог храстовог дрвета у свему према постојећем. Завршно лакиран. Димензија прага 140/25/5цм.	ком	1		
				Укупно Ђ:	
Укупно радова А+Б+В+Г+Д+Ђ:					
ПДВ 20%					
УКУПНО:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А/ Припремни радови, обијање и рушење		
Б/ Зидарски радови		
В/ Остали радови		
Г/ Молерско-фарбарски радови		
Д/ Радови у дворишту земљани, бетонски и завршни радови		
Ђ/ Столарски радови		
	УКУПНО Радова без ПДВ-а:	
	ПДВ 20%:	
	СВЕ УКУПНО:	

Датум:

Потпис понуђача

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и допунама. Понуђачи су дужни да табеларни део понуде попуне на обрасцу који су дати у II Измени и допуни конкурсне документације у противном ће понуда бити одбијена као неодговарајућа услед битних недостатака. Измене и допусне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о информацији о исправци текста конкурсне документације.

Евентуалне информације можете добити на телефон: 022/ 621-568, Председник Комисије Љиљана Богић, службеник за јавне набавке, е-маил: ljilja.pravnik@gmail.com.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Доставити:

1. Портал јавних набавки
2. Сајт Завода
3. Документацији Завода.